

KOSZTORYS OFERTOWY - BARAŃA DROGOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEA FERRARIEGIO i JANA KILIŃSKIEGO w Rydzynie

I etap realizacji

Lp.	KodCPV	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość I etap	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) I etap
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	45100000-8	D.01.01.01A.	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,3		
2	45233140-2	D.03.02.01A	Regulacja wysokościowa istniejących urządzeń infrastruktury technicznej	szt	22,0		
3	45233140-2	D.03.02.01A	Regulacja włączów kanalizacyjnych	szt	3,0		
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
ROBOTY ZIEMNE							
4	45233140-2	D.02.01.01	Wykonanie koryta z odwozem gruntu na odkład na 10 km	m ³	2 465,8		
5	45233140-2	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	3 814,0		
RAZEM ROBOTY ZIEMNE							
PODBUDOWY							
6	45233140-2	D.04.04.02.	Podbudowa zasadnicza z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm (jezdnia, pas postojowy, zjazdy)	m ²	3 341,0		
7	45233140-2	D.04.05.01A.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm, (jezdnia, miejsca postojowe,zjazdy)	m ²	3 341,0		
8	45233140-2	D.04.05.01.	Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, (ciąg pieszo - rowerowy)	m ²	473,0		
RAZEM PODBUDOWY							
NAWIERZCHNIE							
9	45233140-2	D.05.03.23A	Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8,0 cm szarej , na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3,0 cm - jezdnia, parking	m ²	2 138,0		

Lp.	KodCPV	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nazwa jednostki	Ilość I etap	Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*) I etap
1	2	3	4	5	6	7	8
10	45233140-2	D.05.03.05B	Ułożenie kostki betonowej brukowej gr. 8 cm kolorowej, na podsypce cementowo- piaskowej gr 3 cm	m ²	1 203,0		
11	45233140-2	D.05.03.23A	Ułożenie kostki betonowej bezfazowej gr 8 cm - ciąg pieszo-rowerowy	m ²	473,0		
RAZEM NAWIERZCHNIE							
ELEMENTY ULIC							
12	45233140-2	D.08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego na podsypce cementowo- piaskowej gr. 3,0 cm wraz z ławą betonową z oporem	mb	194,0		
13	45233140-2	D.08.01.01A	Ułożenie opornika betonowego na ławie betonowej z oporem	mb	632,0		
14	45233140-2	D.08.05.06A	Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki betonowej na ławie betonowej	mb	276,0		
RAZEM ELEMENTY ULIC							
ZIELEŃ							
15	45233140-2	D.02.01.01	Roboty ziemne - wykonanie poboczy i zieleni	m ²	50,0		
RAZEM ZIELEŃ							
OGÓŁEM - suma pozycji 1 - 15							

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN

Opracował:

KOSZTORYS OFERTOWY - BARAŃA SANITARNA
PRZEBUDOWA ULIC POMPEO FERRARIEGO I JANA KILIŃSKIEGO W RYDZYNIE
ZLEWIA A - I ETAP

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nr specyfikacji technicznej	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Ilość	Nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
Roboty ziemne						
1	Wykopy liniowe do 3,0m umocnione za pomocą dwustronnej obudowy metalowej skrzyniowej typu box, przy szerokości wykopu do 1,5m w gruncie kategorii I - III, koparką gąsienicową o pojemności łyżki 0,75m ³	ST 01-RZ	1003,07	m ³		
2	Nakłady uzupełniające za przewóz urobku na odległość do 10 km dla gruntu kat. I - III. Transport urobku sam. Samowół 5-10t na składowisko wraz z opłatą za przyjęcie	ST 01-RZ	1003,07	m ³		
3	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża do 20 cm i obсыпки o gr. 0,30m ponad górę rury - z piasku dowiezionego - cena z dowozem	ST 01-RZ	330,95	m ³		
4	Podłoża pod kanały i obiekty, wykonywane metodą stabilizacji cementem - grubość podłoża 20 cm	ST 01-RZ	0,68	m ³		
5	Zасыpywanie wykopów fundamentowych, podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat. I - II z zagęszczeniem mechanicznym - zasypka piaskiem zakupionym - cena z dowozem	ST 01-RZ	490,97	m ³		
6	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4,0m	ST 01-RZ	49,00	kpl		
7	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, o rozpiętości elementu 4,0m, za pomocą rury dwudzielnej PE Dn100mm,	ST 01-RZ	3,00	kpl		
SUMA ROBOTY ZIEMNE						
Roboty montażowe						
8	Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej 315mm, SN 8 kN/m ²	ST 02-KG	287,80	m		
9	Montaż kanałów z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej 160mm, SN 8 kN/m ²	ST 02-KG	13,60	m		
10	Montaż kształtek PCW kanalizacja zewnętrzna, dwukielichowe, łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315mm, trójniki 315/160mm	ST 01-RZ	2,00	szt		
11	Montaż kanałów z rur PP o średnicy nominalnej: 800mm, SN8 kN/m ²	ST 02-KG	16,30	m		
12	Montaż kompletnej studni betonowej Dn1200mm z kręgów betonowych (beton min C40/50), łączonych na uszczelkę gumową z dennicą stanowiącą monolityczną konstrukcję z kinetą, z włazem żeliwnym okrągłym 600mm z wypełnieniem betonowym kl. D400 i stopniami żeliwnymi, z osadzonymi przejściami szczelnymi do rur PCW o wysokości do 2,5m	ST 02-KG	8,00	szt		
13	Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem, bez syfonu	ST 02-KG	8,00	szt		

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Nr specyfikacji technicznej	Jednostka		Cena jedn. PLN	Wartość PLN
			Ilość	Nazwa		
1	2	3	4	5	6	7
14	Montaż studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy Dn2000mm w gotowym wykopie o głębokości do 3,0m - wyposażenie zgodnie z DP	ST 02-KG	2,00	szt		
15	Montaż kształtek PCW kanalizacja zewnętrzna, dwukielichowe, łączone na wcisk o średnicy zewnętrznej 315mm, kaskada zgodnie z DP	ST 02-KG	1,00	szt		
16	Próba woda szczelności kanałów rurowych/dla odcinka równego odległością między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 300mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych	ST 02-KG	9,00	próba		
17	Próba wodna szczelności kanałów rurowych/dla odcinka równego odległością między studzienkami/, z rur o średnicy nominalnej: 800mm - oprócz rur betonowych i żelbetowych	ST 02-KG	1	próba		
18	Badanie kanału za pomocą kamery z obrotową głowicą na wózku wraz z przygotowaniem dokumentacji	ST 02-KG	304,1	m		
SUMA ROBOTY MONTAŻOWE						
WARTOŚĆ CAŁKOWITA [NETTO]						

Opracował:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCJI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ULICY POMPEO FERRARIEGO
i JANA KILIŃSKIEGO w RYDZYNI

I etap realizacji

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	R A Z E M
1	2	3	4
BRANŻA DROGOWA			
1	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	
3	D.04.00.00.	PODBUDOWY	
4	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	
5	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	
6	D.02.01.01	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
BRANŻA SANITARNA			
7		ROBOTY ZIEMNE	
8		ROBOTY MONTAŻOWE	
9		Razem - suma poz. 1 do 8	
10		Podatek VAT - 23% poz. 9	
11		OGÓŁEM - suma poz. 9 i 10	

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

Słownie =

Sporządził:
