
PRZEDMIAR ROBÓT**Wykaz cen wg Katalogów Nakładów Rzeczowych**

45000000-7 Roboty budowlane
45000000-7 000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej , drzwiowej i posadzkowej w budynku Rydzyskiego Ośrodka Kultury
ADRES INWESTYCJI : Rynek 7 64-130 Rydzyna
INWESTOR : GMINA RYDZYNA
ADRES INWESTORA : Rynek 1 64-130 Rydzyna
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "EVPOL" 64-100 Leszno ul.Gieryskiego 23 Marek Łysiak
DATA OPRACOWANIA : 2021-06-09

Poziom cen : 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-06-09

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1.1	WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				0.00
1.2	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ				0.00
1.3	Wymiana okładzin posadzkowych				0.00
1	ROBOTY BUDOWLANE				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY BUDOWLANE				
1.1		WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ				
d.1.1	1 KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	3	0.000	0.00
d.1.1	2 KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²	2	0.000	0.00
d.1.1	3 KNR 2-02 1001-06 analogia	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.5 m ² - wg projektu budowlanego	m ²	1.35*0.69*3*1.15 = 3.214	0.000	0.00
d.1.1	4 KNR 2-02 1001-07 analogia	Okna dwudzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 1.5-3,5 m ² - wg projektu budowlanego	m ²	3.40*2*1.15 = 7.820	0.000	0.00
Razem dział: WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ				
5 d.1.2	KNR 4-01 0354- 05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	1	0.000	0.00
6 d.1.2	KNR 2-02 1017- 02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - wg projektu budowlanego	m ²	4.45*1*1.15 = 5.118	0.000	0.00
Razem dział: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ						0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Wymiana okładzin posadzkowych				
7 d.1.3	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	2.50*1.63+ 1.34*2.75+ 1.75*0.38+ 2.17*0.89+ 9.95*1.02+ 2.55*4.82+ 0.90*0.95+ 5.54*1.20+ 0.82*0.25*2+ 0.10*1.80+ 1.80*0.30+ 0.15*1.80+ 1.30*0.45 = 42.284	0.000	0.00
8 d.1.3	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 17x89,7 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	2.50*1.63+ 1.34*2.75+ 1.75*0.38+ 2.17*0.89+ 9.95*1.02+ 2.55*4.82+ 0.90*0.95+ 5.54*1.20+ 0.82*0.25*2 = 40.709	0.000	0.00
9 d.1.3	KNR-W 2-02 1114-03	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	0.10*1.80+ 1.80*0.30+ 0.15*1.80+ 1.30*0.45 = 1.575	0.000	0.00
Razem dział: Wymiana okładzin posadzkowych						0.00
Razem dział: ROBOTY BUDOWLANE						0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł