

Leszno, dnia 22.11.2018r

RZSW/U/06/25/2018

**Biuro Usług Inżynierskich
KOLEKTOR
64-100 Leszno
ul. R.Kowalskiego 33**

Dotyczy: uzgodnienia przejścia projektowaną kanalizacją sanitarną i rurociągiem tłocznym pod Rowem Dąbieckim

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Lesznie, działając w imieniu Spółki Drenarskiej Dąbcze uzgadnia projektowane rozwiązania przekroczenia kanalizacją sanitarną i rurociągiem tłocznym pod dnem Rowu Dąbieckiego – PD w działce nr 58/2 i 54/25.

W miejscach przejścia rurociągami pod dnem rowu PD należy ubezpieczyć dno ażurowymi płytami betonowymi na odcinku po 2 m z każdej strony rurociągu.

Informujemy również że na terenie objętym projektem - działki powstałe z działek o nr ewidencyjnych 52; 54; 55; 58 występuje sieć drenarska.

W załączeniu przedkładamy plan sieci drenarskiej w skali 1:2000.

W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich należy je oczyścić i połączyć zachowując spadek i średnicę rurociągów. Wszystkie jednostki uczestniczące w procesie inwestycyjnym winny być poinformowane o istniejących urządzeniach melioracji wodnych.

Uszkodzenie urządzeń melioracyjnych może doprowadzić do zmiany spływu wód, nadmiernego uwilgotnienia gleby, a także szkodliwie wpłynąć na nieruchomości i gospodarkę wodną.

Inwestor ponosi odpowiedzialność za spowodowane uszkodzenia sieci drenarskiej w czasie wykonywania robót ziemnych oraz za szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych prac. Inwestor zgłosi rozpoczęcie robót ziemnych do RZSW w Lesznie z podaniem danych wykonawcy robót.

Załączniki:

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Profile podłużne przekroczeń rowu PD 1:100/500

Plan sytuacyjny sieci drenarskiej 1:2000

KIEROWNIK
RZSW
Elżbieta Adamczak
Elżbieta Adamczak