



BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYDZYNA

IGK.271.9.2020

Rydzyna, dnia 12 sierpnia 2020 r.

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kłoda”

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela się odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniach: 06 i 11 sierpnia 2020 r.

Pytanie 1:

Prosimy o zmianę w par. 6 pkt 5) umowy na: „Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za udokumentowane szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.”

Oraz w par. 6 pkt 9) zmianę na: „Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie udokumentowane szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

Pytanie 2:

W opisie technicznym występuje niespójność w zakresie kategorii ruchu drogi, dla jakiej należy zaprojektować mieszanki mineralno-asfaltowe. Zgodnie z pkt.3.1 droga jest obciążona ruchem KR2, natomiast w pkt.3.4 wskazano do wbudowania mieszanki KR3-4. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na sezonowy duży ruch pojazdów ciężarowych o ładowności > 12 ton podniósł wymagania w zakresie mas bitumicznych z ruchu KR 2 na ruch KR 3-4

Pytanie 3:

W przedmiarze robót wskazano wykonanie zjazdów na działkach nr 656, 716 z mieszanki mineralno-asfaltowych. Prosimy o doprecyzowanie, dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć wymagania.

Odpowiedź:

Nawierzchnie należy wykonać dla ruchu KR 2 z kostki betonowej. Ciąg główny jest projektowany na ruch KR 3-4 z betonu asfaltowego.



Pytanie 4:

Dotyczy pozycji 33 Kosztorysu Ofertowego

W kosztorysie jest stabilizacja cementem o $R_m=6,00-9,00$ MPa natomiast na przekrojach normalnych występuje stabilizacja cementem C3/4. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

W kosztorysie znalazł się błąd pisarski. Należy przyjąć stabilizację C 3/4 w grubości projektowanej. Zmieniony kosztorys ofertowy i przedmiar w załączeniu.

Pytanie 5:

Wykonanie drogi na działkach dz.656 i dz.716 według przekroju normalnego warstwa ścieralna jest z kostki betonowej natomiast według planu sytuacyjnego jest z betonu asfaltowego. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź:

Nawierzchnie na działkach 656 i 716 należy wykonać w technologii warstwy jezdnej z kostki betonowej . Zmieniony kosztorys ofertowy i przedmiar w załączeniu.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci?

Odpowiedź:

Projekt nie wymagał dodatkowych uzgodnień z właścicielami sieci. Sieci które są przebudowywane (kanalizacja deszczowa) są własnością Zamawiającego.

Pytanie 7:

W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome?

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe.

Pytanie 8:

Po czyjej stronie będzie zapewnienie nadzoru archeologicznego?

Odpowiedź:

Zapewnienie nadzoru archeologicznego leży po stronie Zamawiającego.

Pytanie 9:

Prosimy o udzielenie informacji dlaczego zamówienie należy wykonać dopiero w terminie od dnia 01.11.2020r. Czy Zamawiający przewiduje inne roboty w ramach odrębnego postępowania do planowanego rozpoczęcia robót (01.11.2020r.)?

Odpowiedź:

Rozpoczęcie zadania w terminie od dnia 01.11.2020r. wynika z zapisów umowy o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zamawiający nie przewiduje innych robót.

Uwaga !!!

Wykonawca jest zobowiązany przy sporządzaniu oferty uwzględnić wyżej wymienione informacje!


Zamawiający na stronie internetowej zamieścił poprawiony przedmiar robót i kosztorys ofertowy!

GMINA RYDZYNA
ul. Rynek 1
64-130 RYDZYNA
NIP 6972207200
REGON 411050735

z up. BURMISTRZA

dr Łukasz Bartkowiak
Zastępca Burmistrza

Umieszczono na stronie internetowej www.rydzyna.pl 17.08.2020

ZASTĘPCA BURMISTRZA

dr Łukasz Bartkowiak